

## 算 出 表

1	業務名	林地荒廃防止事業に係る箱山第1・2号古墳発掘調査支援業務				
2	業務場所	広島県三次市向江田町 箱山第1・2号古墳（発掘調査）				
3	調査面積	500 m <sup>2</sup>				
4	履行期間	契約の日から令和2年1月31日まで （現地作業予定 令和元年10月15日から12月20日まで）				
5	調査事務所	仮設事務所	1棟	プレハブ 2.25m×4.5m, 1階建（空調設備・備品類含む。） ※ 調査職員用事務机・椅子各1を設置すること（詳細は別紙6参照）		
		仮設トイレ	1式	大2, 小1, 軽水洗フット式		
		テント	1張	2間×3間		
6	常駐受託職員	調査員2人				
7	発掘作業員	必要人数（8人/日程度, 延べ360人程度）				
8	資器材	発掘用具・発掘消耗品	一式	規格は, 別紙4資器材一覧による ※数量は必要数		
		写真撮影機材	一式	規格・数量は, 別紙4資器材一覧による ※撮影使用フィルム・写真整理用品は必要数		
		測量機材	一式	規格・数量は, 別紙4資器材一覧による		
		電動グラインダー	1台			
9	掘削土量	250.81 m <sup>3</sup>	方法	表土掘削等	墳丘等検出	遺構等掘り下げ
			人力	100.00 m <sup>3</sup>	50.33 m <sup>3</sup>	100.48 m <sup>3</sup>
10	検出予定遺構	墳丘2基（直径11.0m）, 横穴式石室1基（2.0m×1.0m） 周溝1基（17.27m×5.5m, 深さ0.7m）				
11	掘削条件	立地	沖積地			
		地目	山林			
		土質	粘土質			
12	調査条件	① 表土掘削・遺構検出・遺構掘削は, すべて人力掘削とする。 ② 排土は, 調査職員が指定した場所に一輪車等により運搬する。				